

ART.º	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	P. Unit.	TOTAL
Cap. I					
1. Recuperação do pavimento do solário da piscina municipal do Porto Moniz.					
1.1	Picagem, preparação com primário aderente de resina acrílica em dispersão aquosa indicada para melhoria das condições de aderência e flexibilidade de argamassas, fornecimento e aplicação de microbetão de reparação/regularização formulado a partir de ligantes hidráulicos, agregados calcários e silicis, fibras e adições para a execução de lâmina de compressão, e proteção de superfície com hidrorrepelente do tipo impregnante, correspondendo a uma emulsão aquosa à base de silanos e siloxanos.	m2	1.075,00	17,50	18.812,50
1.2	Fornecimento e aplicação de proteção de superfície com hidrorrepelente do tipo impregnante, correspondendo a uma emulsão aquosa à base de silanos e siloxanos.	m2	2.000,00	5,75	11.500,00
					30.312,50
2. Guardas metálicas da frente Mar da vila do Porto Moniz.					
2.1	Execução de desmontagem, decapagem, metalização e posterior montagem de guardas em ferro com 3010x1080mm, incluindo fixações com buchas sagmentadas M16X145, com selagem através de bucha química.	un.	93,00	270,00	25.110,00
2.2	Pintura das guardas (3010x1080mm), com aplicação de uma de mão de primário em tinta epoxy com fosfato de zinco com 100 microns de espessura seca aplicado á pistolas e duas demão de acabamento poliuretano na cor verde escura (igual ao existente), com 60 microns de espessura por demão.	un.	93,00	185,00	17.205,00
2.3	Fornecimento e montagem de portão de batente com 3000mm de cumprimento e 1090mm de altura, executado em perfis de diametro 48mm galvanizados, incluindo fixações e ferro de pedreiro em aço inox.	un.	1,00	490,00	490,00
					42.805,00

Edisoares construções unipessoal, lda. Sítio do Porto nº6 9270-095 Porto Moniz.

Empreitada: Obras diversas de reparação na frente mar da vila do Porto Moniz.

ART.º	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	P. Unit.	TOTAL
3. Muro em pedra aparelhada junto á antiga lota.					
3.1	Muro de betão da classe C20/25 em pedra aparelhada com 40 cm de largura, 90 cm de altura e 47,16ml de comprimento (conforme desenho em anexo).	m2	42,55	220,00	9.361,00
3.2	Revestimento em reboco tradicional incluindo chapisco na lateral do muro e no topo do muro (conforme desenho em anexo).	m2	62,00	18,70	1.159,40
3.3	Pintura de muro em tinta acrílica (cor ardósia com duas demão) e com primário conforme a ficha técnica do fabricante.	m2	62,00	11,50	713,00
					11.233,40
4. Diversos.					
4.1	Fornecimento e montagem de escada para acesso ao mar (com 4950x680mm), executada em perfis de DN42 E DN30 em aço inox AISI 316L, incluindo bases de fixação e selagem através de bucha química.	un.	1,00	1.150,00	1.150,00
4.2	Fornecimento de chaminés de ventilação executadas em perfil de aço inox AISI 316L, com 600mm de altura, incluindo rede perfurada no perímetro superior com 200mm de altura e chapéu superior tipo chinês amovível, troço com 400mm para chumbar no betão.				
4.2.1	Troço de chaminé com diâmetro de 220mm.	un.	13,00	95,00	1.235,00
4.2.2	Troço de chaminé com diâmetro de 160mm.	un.	8,00	95,00	760,00
4.2.3	Troço de chaminé com diâmetro de 140mm.	un.	8,00	90,00	720,00
4.2.4	Troço de chaminé com diâmetro de 110mm.	un.	2,00	90,00	180,00
					4.045,00
5. Trabalhos de reparação na piscina do cachalote.					
5.1	Muros e floreiras.				
5.1.1	Reparação de muro situado na zona norte da piscina com 60cm de largura e altura média de 50 cm em betão da classe C25/30 incluindo cofragem e descofragem.	ml.	20,00	140,00	2.800,00
5.1.2	Reparação de muros situados na zona oeste da piscina com 60cm de largura e altura média de 40cm em betão da classe C25/30 incluindo cofragem e descofragem.	ml	30,00	135,00	4.050,00

Edisoares construções unipessoal, lda. Sítio do Porto nº6 9270-095 Porto Moniz.

Empreitada: Obras diversas de reparação na frente mar da vila do Porto Moniz.

ART.º	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	P. Unit.	TOTAL
5	Muro para floreira de betão da classe C20/25 em pedra aparelhada com 40 cm de largura, 90 cm de altura e 17,5ml de comprimento (conforme desenho em anexo).	m2	15,75	195,00	3.071,25
5.2	Escadas.				
5.2.1	Picagem e reparação de escadas com 1,4 m de largura com 15cm de altura média em betão da classe C25/30, incluindo cofragem e descofragem.	ml	16,00	105,00	1.680,00
5.2.2	Demolição de pavimento no meio da rampa entre o aquário e a piscina com 0,90mx30m para execução de escadas.	m2	30	35,00	1.050,00
5.2.3	Transporte de produtos sobranes a vazadouro.	m3	10	260,00	2.600,00
5.2.4	Fornecimento e execução de escadas em betão da classe C25/30 com 0,90mx30m .	m3	6	450,00	2.700,00
5.2.5	Varandim em madeira.				
5.3.1	Fornecimento e aplicação de varandim com 50 cm de altura em madeira de pinho tratado (diâmetro de 8 cm) sobre muros de pedra aparelhada.	ml.	15	56,00	840,00
5.4	Reparação de passadiço.				
5.4.1	Remover cerca de 15 cm do passadiço existente em mau estado com 1,20mx20m.	m2	24	13,00	312,00
5.4.2	Execução de passadiço com 15cm de espessura em betão da classe C25/30 com 1,20mx20m .	m2	24	33,00	792,00
					19.895,25
TOTAL FINAL SEM IVA					108.291,15