



Santos & Ornelas, Lda.

— CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS —

PROPOSTA DE PREÇO

Santos & Ornelas, Lda., com o número de identificação fiscal 511024290, com sede fiscal na Estrada João Gonçalves Zarco, n.º 361, Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, Concelho de Câmara de Lobos e com o código postal de 9325-033, titular do alvará de construção, emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário da Construção (IMPIC) n.º57518, contendo as autorizações:

5.ª Subcategoria da 2.ª Categoria: classe 3.

*Depois de ter tomado conhecimento do objeto da Empreitada “**Recuperação da Vereda da Cavaca - Porto Moniz**”, obriga-se a executar a referida empreitada, de harmonia com o caderno de encargos, pelo preço global de € 50.527,92 (Cinquenta mil, quinhentos e vinte e sete euros e noventa e dois cêntimos).*

Causaõ 1.010,56 €

À importância supra mencionada acrescentará o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.


Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita à execução do seu contrato, ao que achar prescrito na legislação em vigor.

Funchal, 15 de Janeiro de 18

Rua 31 de Janeiro, 81 - A - 4.º E

9050-011 Funchal

Tel.: 291 228 570 - Fax: 291 227 895 - E-mail: santoseornelas@gmail.com



Santos & Ornelas, Lda.

— CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS —

CONCURSO PÚBLICO Nº 48/2017

Dono da Obra : Câmara Municipal do Porto Moniz

Data: 15/01/18

Valor Base


82.902,81 €

Valor Proposta

50.527,92 €

OBRA: «Recuperação das Veredas da Cavaca, Voltas e Cruzinhas e da Terra Chã» - 2º Procedimento - Lote 1

Artº	Descrição	Uni.	Quant. prevista	Preço unitário	Valor Por Art.º	Valor Por Cap.
LOTE 1 - VEREDA DA CAVACA						
1 ESTALEIRO						
1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro, incluindo criação de de acessos, preparação de terreno, montagem, construção e desmantelamento, todos os trabalhos preparatórios e complementares, mobilização e transporte dos funcionários e equipamentos necessários ao cumprimento global do trabalho.	vg ✓	✓ 1,00	3.000,00 €	3.000,00 €	
2 DESMATAÇÃO E ESCAVAÇÃO						
2.1	Limpeza e desmatação do percurso, incluindo remoção de vegetação.	m2 ✓	✓ 50,30	5,00 €	251,50 €	
2.2	Remoção de terras, pedras e outros elementos a obstruir caminhos, provenientes dos taludes sobranceiros.	m3 ✓	✓ 8,20	15,00 €	123,00 €	
2.3	Escavação de taludes em terra, sobranceiros à vereda, com meios manuais, para alargamento da vereda.	m2 ✓	✓ 225,50	12,00 €	2.706,00 €	
2.4	Escavação Manual em terreno rochoso, para a formação de base dos degraus.	m2 ✓	185,24 ✓	15,00 €	2.778,60 €	
2.5	Escavação em solo de qualquer natureza para formação de valeta, para drenagem de águas pluviais	ml ✓	1,50 ✓	125,00 €	187,50 €	
3 VEREDA						
3.1	Regularização de pavimento em terra, incluindo a compactação do mesmo.	m2 ✓	77,23 ✓	7,50 €	579,23 €	
3.2	Fornecimento e execução de degraus e patamares de lajeado de pedra de basalto, assentes sob camada de betão C20/25 com 10cm de espessura, incluindo prévia regularização dos degraus e patamares	m2 ✓	306,09 ✓	55,00 €	16.834,95 €	
3.3	Recuperação dos degraus existentes em lajeado de pedra de basalto	m2 ✓	80,85 ✓	40,00 €	3.234,00 €	
3.4	Recuperação de escadaria em terra, incluindo regularização do pavimento e formação do espelho em madeira tratada com as dimensões de 1,20 x 0,20 m e respectiva fixação.	un ✓	675,00 ✓	10,00 €	6.750,00 €	
3.5	Recuperação e execução de muretes em pedra aparelhada, incluindo fixação em betão e drenagem tipo boeiros quando necessário	m2 ✓	0,72 ✓	250,00 €	180,00 €	



Santos & Ornelas, Lda.

— CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS —

CONCURSO PÚBLICO Nº 48/2017

Dono da Obra : Câmara Municipal do Porto Moniz

Data: 15/01/18

Valor Base 82.902,81 €

Valor Proposta 50.527,92 €

OBRA: «Recuperação das Veredas da Cavaca, Voltas e Cruzinhas e da Terra Chã» - 2º Procedimento - Lote 1

Artº	Descrição	Uni.	Quant. prevista	Preço unitário	Valor Por Art.º.	Valor Por Cap.
LOTE 1 - VEREDA DA CAVACA						
3.6	Fornecimento e colocação de varandim de protecção, contituído por prumo em calha T45 afastadas de 2 em 2 metros metalizada e pintada fixada ao pavimento ou maciço de betão e cabo de aço galvanizado F10mm protegido com manga plástica ao nível superior e cabo intermédio de aço galvanizado F6mm, incluindo fixações e ligações.	ml ✓	257,00 ✓	35,00 €	8.995,00 €	
3.7	Fornecimento e colocação de guarda em madeira tratada, idêntica à existente, incluindo sapatas e mecanismos de fixação.	ml ✓	13,00 ✓	49,28 €	640,64 €	
3.8	Execução de valetas em lajeado de pedra de basalto, assente sobre camada de betão C20/25, com secção idêntica à existente.	ml ✓	5,50 ✓	85,00 €	467,50 €	
4 DIVERSOS						
4.1	Fornecimento e colocação de painel informativo, em madeira de pinho tratado em autoclave, semelhante aos existentes nos percursos pedestres recomendados.	un ✓	2,00 ✓	500,00 €	1.000,00 €	
4.2	Fornecimento e colocação de setas de sinalização do percurso, em madeira de pinho tratado em autoclave, semelhante aos existentes nos percursos pedestres recomendados.	un ✓	28,00 ✓	100,00 €	2.800,00 €	
TOTAL DA VEREDA DA CAVACA						50.527,92 €
TOTAL						50.527,92 €