

FACHAL -Estruturas Metálicas, Lda.
Alvará n.º 54395
Estr. Padre Alfredo Vieira de Freitas, 103
9100-079 Gaula

Ao
Município do Porto Moniz
Praça Lyra
9270-053 Porto Moniz

PROPOSTA

FACHAL - Estruturas Metálicas, Lda., com sede Estrada Padre Alfredo Vieira de Freitas, 103 - Gaula, com contribuinte n.º 511041675, depois de ter tomado conhecimento do objectivo do procedimento de "Aquisição de Material Diversos: Teleférico e Moinho", obriga-se a celebrar contrato, em conformidade com o constante no presente convite, respectivo Caderno de Encargos e demais Anexos, pelo valor total máximo estimado de 19394,00 € (Dezanove Mil Trezentos Noventa e Quatro Euros).

A quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

A proposta tem o prazo de 30 dias.

Condições de pagamento 30 dias da data das nossas facturas.

Mais informamos que renunciamos, a qualquer foro especial e que submetemo-nos em tudo ao que respeita ao contrato

Funchal, 15 de Abril de 2016



FACHAL - Estruturas Metálicas, Lda.

Município de Porto Moniz		PROJECTO DE EXECUÇÃO			
"Aquisição de Material Diverso: TELEFÉRICO E MOINHO"					
TELEFÉRICO DAS ACHADAS DA CRUZ					
Capítulo / art.º	Designação do art.	Unid.	Quant.	Valor Unit	Valor Total
GLOBAL					19.394,00 €
ARQUITECTURA					
A	<p>CONSIDERAÇÕES</p> <p>Nota:</p> <p>Todos os artigos incluem o fornecimento, assentamento, montagens, acessórios, remates e trabalhos complementares, conforme peças escritas e desenhadas do projecto e respectivo Caderno de Encargos.</p> <p>Assim este articulado deve ser lido em conjunto com o Caderno de Encargos, restantes peças escritas, peças desenhadas, mapa de vãos, mapa de armários e mapa de acabamentos, não sendo necessários uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados.</p>				
1	PORTEÇÕES PARA A ENTRADA DA CABINE NA TORRE BAIXO				1.160,00 €
1.1	<p>4 Perfis IPN de 120 mm para prumos;</p> <p>Barra 100x10 mm para a união da parte nova com a existente</p> <p>2 Tubos 100x50x3 mm com 2000 mm cortados e soldados idênticos aos existentes, com fixação por meio de parafusos e acabamento meralizado!</p>	Un	1,00	1.160,00 €	1.160,00 €
2	CESTO DA CABINE DE CARGA				580,00 €
2.1	<p>Cortar todos os prumos e rede aproveitando apenas a base;</p> <p>Tubo de 40x40 mm;</p> <p>Rede tremida galvanizada;</p> <p>Com um dos lados em porta;</p>	Un	1,00	580,00 €	580,00 €
3	PORTA DE ACESSO À BILHETEIRA DO TELEFRICO				738,00 €
3.1	<p>Em tubo 60x40 mm, painel de rede idêntica à existente, gonzos em aço inox e fecho por meio de ferrolho e cadeado</p>	Un	1,00	738,00 €	738,00 €
4	PRUMOS PARA VEDAÇÃO PERIFÉRICA AO TELEFÉRICO				624,00 €

Município de Porto Moniz		PROJECTO DE EXECUÇÃO			
"Aquisição de Material Diverso: TELEFÉRICO E MOINHO"					
TELEFÉRICO DAS ACHADAS DA CRUZ					
Capítulo / art.º	Designação do art.	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Total
4.1	Com 1000 mm de altura: Base em alumínio fundido e fixação por meio de abraçadeira de PVC	Un	13,00	48,00 €	624,00 €
5	PAINEIS EM REDE				455,00 €
5.1	Com 1000x2500 mm com fixação por meio de abraçadeira de PVC	Un	13,00	35,00 €	455,00 €
6	FERROLHO PARA PORTA DE COMPARTIMENTO DAS FERRAMENTAS				114,00 €
6.1	Em barra 40x5 mm e varão de 16 mm	Un	1,00	114,00 €	114,00 €
7	ESTEIRA				3.780,00 €
7.1	Em chapa inox de 1 mm quinada em C a formar esteira 50x60x50 mm, com suportes em chapa inox de 1,5 mm quinada e fixação por meio de parafusos inox	MI	27,00	140,00 €	3.780,00 €
8	PROTECÇÃO DA GUARDA DA TORRE SUPERIOR				720,00 €
8.1	Com prumos e passa mão em tubo galvanizado 40x40; Pater em chapa de 100x100x5 mm e fixação por meio parafuso em inox	MI	12,00	60,00 €	720,00 €
9	2 POSTES PARA TORRES				1.346,00 €
9.1	Em tubo inox de 60 mm cin fixação em abraçadeiras e parafuso em inox	MI	8,00	168,25 €	1.346,00 €
10	PROTECÇÃO DA TORRE INFERIOR				730,00 €
10.1	Em painel rede lacada igual a existente na torre superior; Bases em alumínio fundido; Poste lacado cor verde com 1000 mm; Painel rede com 1000 mm de altura	MI	14,60	50,00 €	730,00 €
11	AMPLIAÇÃO DA CAIXA DE PROTECÇÃO DO MOTOR PRINCIPAL				472,00 €
11.1	Em chapa quinada galvanizada de 1,5 mm; Fixação por meio de parafuso; 2 com desenvolvimento de 1700x300 mm; 1 com desenvolvimento de 2600x300 mm.	Un	1,00	472,00 €	472,00 €

Município de Porto Moniz		PROJECTO DE EXECUÇÃO			
"Aquisição de Material Diverso: TELEFÉRICO E MOINHO"					
TELEFÉRICO DAS ACHADAS DA CRUZ					
Capítulo / art.º	Designação do art.	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Total
12	GUARDA NA BASE DA TORRE SUPERIOR				144,00 €
12.1	Em tubo 40x40 mm galvanizado para prumos e passa mãos; Pateres 100x100x5 mm; Fixação por meio de perno metálico	MI	2,40	60,00 €	144,00 €
13	PAINEL FIXO ONDE EXISTIA PORTA NA RETAGUARDA				132,00 €
13.1	Com 1100x980 mm; Em tubo facar 40x60 mm; Painel de rede com fixação por meio de perno metálico	Un	1,00	132,00 €	132,00 €
14	CASQUILHOS				1.284,00 €
14.1	Tornear tubo mecânico inox para crias 72 casquilhos Tornear varão de nylon de 40 mm para criar 72 casquilhos	Un	1,00	1.284,00 €	1.284,00 €
15	GUARDAS METÁLICAS E PORTA DE ACESSO ÀS CABINES DO TELEFÉRICO				1.064,00 €
15.1	Retirar porta e guarda existente e completar espaço vazio; Barra chata 50x10 mm (uma para passa mão e outra em baixo) Varão de 16 mm na vertical com afastamento entre si de 110 mm e altura de 1100 mm; Acabamento metalizado; Fixação por meio de resina	Un	1,00	1.064,00 €	1.064,00 €
16	FECHADURAS				540,00 €
16.1	3 Fechaduras de encastrar de 60 mm 3 Fechaduras de encastrar de 45 mm 2 Fechaduras de encastrar de 80 mm 8 Cilindros CEE	Un	1,00	540,00 €	540,00 €
17	RETIFICAÇÃO DO VEIO DA ROLDANA QUE SUPORTA O CABO DE AÇO				2.624,00 €
17.1	Retificação do veio da roldana que suporta o cabo de aço	Un	1,00	2.624,00 €	2.624,00 €
MOINHO (PARQUE DE MERENDAS)					2.887,00 €
18	TRABALHOS DIVERSOS				2.887,00 €

FACHAL -Estruturas Metálicas, Lda.
 Alvará n.º 54395
 Estr. Padre Alfredo Vieira de Freitas, 103
 9100-079 Gaula

Município de Porto Moniz		PROJECTO DE EXECUÇÃO			
"Aquisição de Material Diverso: TELEFÉRICO E MOINHO"					
TELEFÉRICO DAS ACHADAS DA CRUZ					
Capítulo / art.º	Designação do art.	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Total
18.1	Preencher e retificar veio central (danificado) Aumentar varão de comando Colocação de veio quadrado Casquilho em bronze Casquilho em aço 2 Bicos de lubrificação em cada camisa de rolamento Retificar camisas dos rolamentos Parafusos para camisas Em panque de cordão Afinadores para centrar o veio à pedra	Un	1,00 €	2.887,00 €	2.887,00 €
Aos valores apresentados será acrescido o IVA em vigor.					
 FACHAL - Estruturas Metálicas, Lda.					