

Município do Porto Moniz

Ajuste directo 15/2015 - Recuperação de pavimentos e colocação de conduta nas Piscinas

Proposta

Art.º Cap. I	Descrição	Un	Quant	P. Unitário	Total
1.	Recuperação do Pavimento do Solário da piscina Municipal do Porto Moniz				
1.1	Picagem, preparação com primário protetor de superfície hidrorrepelente impregnante à base de silanos e siloxanos, fornecimento e aplicação de argamassa de reparação/regularização e proteção de superfície com	m2	4.000,00	17,90	71.600,00
					71.600,00
2.	Reparação de revestimentos e pintura da piscina municipal do Porto Moniz (Bilheteira, bar, parque infantil, esplanada e todos os arredores).				
2.1	Descapar com máquina de alta pressão, raspar, picar e desfalhar com reboco todas as zonas que apresentem humidade, fornecimento e aplicação de impermeabilizante flexível de base cimentícia, fornecimento e aplicação de uma demão de primário de pliolite, fornecimento e aplicação de duas demão de tinta aquosa texturada e fornecimento e aplicação de duas demão de tinta aquosa 100% acrílica de cor a definir	m2	2.450,00	20,00	49.000,00
					49.000,00
3.	Recuperação do Pavimento interior do aquário Porto Moniz				
3.1	Aplicação de mosaico 60x60 com cimento cola e betumação das juntas	m2	120,00	22,00	2.640,00
					2.640,00
3	Colocação de conduta de adução de água salgada na piscina do cachalote				
3.1	Colocação de tubo de DN 315; inclui abertura da vala com 0,50mx1.50m em terreno natural, colocação do tubo e aterro da vala com terreno natural sobranete	ml	35,00	30,00	1.050,00
3.2	Colocação de tubo de DN 315; inclui abertura da vala com 0,50mx1.50m em betão, colocação do tubo e fecho da vala com acabamento em betão	vg	1	1.050,00	1.050,00

Art.º	Descrição	Un	Quant	P. Unitário	Total
3.3	Colocação de tubo DN 315 no paredão do molhe do porto de abrigo	ml	5,00	10,00	50,00
3.3	Colocação de tubo de DN 250 desde a zona técnica até ao passeio do arruamento	ml	47,00	10,00	470,00
3.4	Colocação de tubo de DN 250; inclui abertura da vala com 0,50mx0.70m no passeio do arruamento, colocação do tubo com amassamento em betão e reposição do pavimento original	ml	78,00	150,00	11.700,00
					14.320,00
	Total Final sem IVA				137.560,00

Porto Moniz, 22 de Junho de 2015

O representante legal,

Guida Maria Serrão de Gouveia Soares

[Documento assinado eletronicamente]