



IRMÃOS LEÇA DE FREITAS, LDA.
Estrada do Outeiro, N.º4
9360-314 Canhas
Tel. 291 972 259 / Fax. 291 972 625
NIF: 511 035 799
Alvará de Construção, n.º 10333
E-Mail: geral@ifl.pt
Internet: www.ifl.pt



MUNICÍPIO DE PORTO MONIZ

PROPOSTA PARA

“OBRAS DIVERSAS NAS ESTRADAS DO CONCELHO”

N/Ref. Orç. N.º 079/14

PROPOSTA DE PREÇO

IRMÃOS LEÇA DE FREITAS, LDA., com sede Estrada Regional 222, n.º172, freguesia de Canhas, concelho de Ponta do Sol, titular certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas n.º 10333 contendo as autorizações necessárias a execução da obra, 2.ª Categoria de Empreiteiro Geral, na Classe 4ª, depois de ter conhecimento do objecto da empreitada “**OBRAS DIVERSAS NAS ESTRADAS DO CONCELHO**”, a que se refere o convite Ref. 22/2014-PPC, obriga-se a executar a referida empreitada, de harmonia com o caderno de encargos, pelo preço global de 79.000,53€ (setenta e nove mil euros e cinquenta e três cêntimos) que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

À importância supra mencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita à execução do seu contrato, ao que achar prescrito na legislação em vigor.

Canhas, 27 de Outubro de 2014

ORÇAMENTO

"OBRAS DIVERSAS NAS ESTRADAS DO CONCELHO"

ART.º	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO P/ARTIGO	PREÇO P/CAPÍTULO
1	Obra: Recuperação do pavimento no Chão da Ribeira - Seixal					16.717,00 €
1.1	Limpeza e desmatação mecânica de bermas do arruamento, incluindo regularização da superfície a aplicar o tout-venant.	un	1,00	350,00 €	350,00 €	
1.2	Fornecimento, espalhamento e compactação de camada de tout-venant e pó de pedra, com espessura média de 0,10m.	m2	1820,00	7,35 €	13.377,00 €	
1.3	Abertura de laje de pavimento existente sobre o ribeiro que atravessa o arruamento.	m2	7,20	150,00 €	1.080,00 €	
1.4	Limpeza do ribeiro no troço que atravessa o arruamento existente.	un	1,00	210,00 €	210,00 €	
5	Fornecimento e colocação de grelha em ferro, com 12,0x0,60m, incluindo assentamento de aro com reforços pontuais em ferro, para circulação de viaturas pesadas.	un	1,00	1.700,00 €	1.700,00 €	
2	Obra: Recuperação de Muros de betão ciclópico - Ribeira da Janela					41.740,00 €
2.1	MURO 1 - Caminho Fundo					12.550,00 €
2.1.1	Escavação de caboucos de fundação em terreno de qualquer natureza para implantação de muro de betão ciclópico.	m3	75,00	14,00 €	1.050,00 €	
2.1.2	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico C15/20 (B20), na proporção 60%:40%, incluindo cofragem e descofragem e demais trabalhos e materiais necessários.	m3	100,00	115,00 €	11.500,00 €	
2.2	MURO 2 - Vereda do Piquinho					9.380,00 €
2.2.1	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico C15/20 (B20), na proporção 60%:40%, incluindo cofragem e descofragem e demais trabalhos e materiais necessários. (Reforço de muro existente, sendo que este trabalho deverá ser executado manualmente, devido à sua localização).	m3	67,00	140,00 €	9.380,00 €	
3	MURO 3 - Vereda do Piquinho					4.410,00 €
2.3.1	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico C15/20 (B20), na proporção 60%:40%, incluindo cofragem e descofragem e demais trabalhos e materiais necessários. (Reforço de muro existente, sendo que este trabalho deverá ser executado manualmente, devido à sua localização).	m3	31,50	140,00 €	4.410,00 €	
2.4.1	MURO 4 - Vereda do Piquinho					5.600,00 €
2.4.2	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico C15/20 (B20), na proporção 60%:40%, incluindo cofragem e descofragem, montagem e desmontagem de andaime com 5,00m de altura e demais trabalhos e materiais necessários. (Este trabalho deverá ser executado manualmente, devido à sua localização).	m3	40,00	140,00 €	5.600,00 €	
2.5	MURO 5 - Vereda do Piquinho					9.800,00 €
2.5.1	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico C15/20 (B20), na proporção 60%:40%, incluindo cofragem e descofragem, montagem e desmontagem de andaime com 5,00m de altura e demais trabalhos e materiais necessários. (Este trabalho deverá ser executado manualmente, devido à sua localização).	m3	70,00	140,00 €	9.800,00 €	



IRMÃOS LECA DE FREITAS, LDA
Estrada do Outeiro, N.º 9
9360-314 Canhas
Tel. 291 972 259 Fax. 291 972 625
NIF. 511 055 799
Alvará de Construção, n.º 10333
E-Mail: geral@lfp.pt
Internet: www.lfp.pt



N/REF. N.º 079/14

ORÇAMENTO

"OBRAS DIVERSAS NAS ESTRADAS DO CONCELHO"

ART.º	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO P/ARTIGO	PREÇO P/CAPÍTULO
3	Obra: Recuperação do Caminho Municipal Henrique Rodrigues -Seixal					20.543,53 €
3.1	ESTALEIRO					1.549,03 €
3.1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro constituído por compartimento para ferramentaria, refeitório, e deslocalização de equipamentos mecânicos de apoio à obra.	un	1,00	1.549,03 €	1.549,03 €	
3.2	DEMOLIÇÕES					4.996,00 €
3.2.1	Demolição do pavimento existente em massame.	m2	485,00	8,00 €	3.880,00 €	
3.2.2	Transporte a Vazadouro Municipal de produtos sobranes das demolições	m3	93,00	12,00 €	1.116,00 €	
3.3	PAVIMENTAÇÃO					13.998,50 €
3.3.1	Fornecimento e execução de pavimento térreo, constituído por uma camada de regularização devidamente compactada, uma camada de betão da classe C16/20, com 0,15m de espessura média, armado com malha de ferro Ø6/0,10 ou equivalente, incluindo todos os demais trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	485,00	27,00 €	13.095,00 €	
3.3.2	Fornecimento e colocação de tubo PVC din 200 para regularização de levada existente.	ml	4,10	35,00 €	143,50 €	
3.3.3	Regularização de caixas de visita existentes no pavimento da rede de águas e saneamento.	un	19,00	40,00 €	760,00 €	
	Total final					79.000,53 €

Canhas, 27 de Outubro de 2014

Procurador Municipal de Canhas
Felipe...