

<b>Edisoares Construções, Unipessoal Lda.</b>		<b>Preço unitário</b>				Data 16-04-2019
Num	Designação	Un.	Quant.	P. Unitário	Importância	Total
<b>1</b>	<b>ESTALEIRO:</b>					
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro de apoio à execução da obra durante o seu período de construção, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o seu bom funcionamento.	un	1,00	950,00 €	950,00 €	950,00 €
<b>5</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS / ESCAVAÇÃO:</b>					
5.1	Escavação de terreno de qualquer natureza para implantação de Jazigos conforme projeto de arquitetura (a medição inclui 25% de empolamento).	m3	174,40	12,90 €	2.249,76 €	
5.2	Reposição de terras escavadas, (a medição inclui 25% de empolamento).	m3	68,60	9,50 €	651,70 €	
5.3	Transporte a vazadouro autorizado dos materiais sobrantes da escavação, ou em local indicado pelo município (a medição inclui 25% de empolamento).	m3	105,80	8,10 €	856,98 €	3.758,44 €
<b>6</b>	<b>ESTRUTURA / BETÃO ARMADO:</b>					
6.1	Estrutura:					
6.1.1	Fornecimento e aplicação de betão C30/37 (B30) S3 armado com aço A500NR, cofragem e descofragem em elementos estruturais, incluindo todos os demais trabalhos e materiais necessários em:					
6.1.1.2	Construção de 3 Jazigos Municipais conforme projeto de arquitetura, incluindo tampas metálicas de pavimento enchidas com betão leve, com dimensões de 0,25x1,60m (Larg.x Comp.), compostas por aro fixo em calha "L" de 45mm e aro da tampa em calha "L" de 40mm, ambos os aros metalizados, incluindo 2 negativos com 32mm de diâmetro nas extremidades.	m3	38,60	420,00 €	16.212,00 €	
6.1.2	Sistema de arejamento para o exterior e drenagem em pvc 32 mm para eventuais líquidos dos corpos dos tres jazigos.	un	1,00	565,00 €	565,00 €	16.777,00 €
	<b>TOTAL</b>					<b>21.485,44 €</b>